

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 西条市												
修繕名 愛媛県立東予高等学校本館トイレ修繕業務												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準業務期間 6 月												
愛媛県立東予高等学校												

(総括表)

業務名 愛媛県立東予高等学校本館トイレ修繕業務					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
B-1	仮設費		1	式			
B-2	解体		1	式			
B-3	内装		1	式			
B-4	建具・トイレブース		1	式			
B-5	給排水衛生設備		1	式			
B-6	電気設備		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	仮設費						
a	外部足場設置		1.00	式			
b	養生・清掃 外		1.00	式			
c	仮設間仕切壁設置		3.00	箇所			
d	アスベスト調査費		1.00	式			
e	廃棄物処理		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	解体						
a	整理棚撤去	2F資料室	1.00	式			
b	間仕切り壁撤去	W1800*H2350*t150	1.00	式			
c	天井撤去	LGS下地共	5.00	m ²			
d	資料室床仕上げ材撤去	女子トイレ拡張部	9.60	m ²			
e	既設2F女子トイレ床仕上げ材撤去		6.60	m ²			
f	既設3・4F女子トイレ床仕上げ材撤去		13.20	m ²			
g	トイレブース撤去		3.00	箇所			
h	面台撤去		3.00	箇所			
i	手洗い器撤去		6.00	台			
j	大便器撤去 (紙巻き器含む)		3.00	台			
k	鏡撤去		6.00	枚			
l	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	内装						
a	天井インサート・軽天下地	19型 @303	5.00	m ²			
b	天井ケイカル板		5.00	m ²			
c	天井見切り縁		6.00	m			
d	壁 LGS下地	LGS100 @303	5.00	m ²			
e	壁 LGS下地	LGS65 @303	17.80	m ²			
f	壁 LGS下地	LGS20 @303	32.20	m ²			
g	壁 ライニング	LGS100 @303	5.00	m ²			
h	壁 パネル・ボード貼り (断念次材含む)	t=3 (断熱材t=50 10k)	1.00	式			
i	アルミ見切り		1.00	式			
j	壁 目地シーリング		1.00	式			
k	壁 ボード塗装		1.00	式			
l	面台	W110*L2725:1箇所 W110*L830:2箇所	3.00	箇所			
m	床 塩ビシート	t=2	29.40	m ²			
n	巾木		44.30	m			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
o	整理棚		1.00	式			
p	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	建具・トイレブース						
a	トイレブース	抗菌	7.00	箇所			
b	取付費	建具工		人			
c	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5	給排水衛生設備						
a	衛生器具取付		1.00	式			
b	配管		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5-a	衛生器具取付						
	洋風大便器	CES9435R	7.00	台			
	手洗器	LSA125CB	4.00	台			
	鏡	YMK51K	4.00	枚			
	2連紙巻き器	YH650	7.00	個			
	掃除流し	SK22A	1.00	台			
	擬音装置	YES400DR	7.00	個			
	機器取付作業	設備機械工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5-b	配管						
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP100	45.00	m			
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP75	35.00	m			
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP65	32.00	m			
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP50	18.00	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (保温材共)	HIVP20A	50.00	m			
	継手接合材、支持金物		1.00	式			
	掃除用ドレン		1.00	式			
	床研り・コア抜 外	配管工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6	電気設備						
a	幹線設備		1.00	式			
b	電灯設備		1.00	式			
c	コンセント設備		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6-a	電灯設備						
	絶縁ケーブル		80.00	m			
	人感センサー	親機 8A	1.00	個			
	人感センサー	子機	3.00	個			
	照明器具	ダウンライト LGD3105N LE1	6.00	台			
	換気扇 (スイッチ共)	VD-23ZB13	1.00	台			
	ベントキャップ	SUS 丸形150	1.00	個			
	スパイラルダクト	150	15.00	m			
	梁貫通	75	1.00	箇所			
	外壁貫通	150	1.00	箇所			
	機器取付・既存撤去	電工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6-b	コンセント設備						
	絶縁ケーブル		100.00	m			
	埋込コンセント	2P15A	5.00	個			
	機器取付・既存撤去	電工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6-c	資料室機器撤去移設						
	照明器具		1.00	式			
	スピーカー		1.00	式			
	雑材料		1.00	式			