

(表紙)

修繕内訳書												
施工箇所 西条市周布650番地												
修繕名 愛媛県立東予高等学校校門等修繕業務												
設計金額 <span style="float: right;">(うち消費税及び地方消費税相当額)</span>												
標準修繕期間                      4                      月												
愛媛県立東予高等学校												

(総括表)

修繕名 愛媛県立東予高等学校校門等修繕業務

区分	名称	摘要	数量	金額 (円)	備考
A	正門修繕		一式		
B	東門修繕		一式		
C	西門修繕		一式		
D			一式		
	諸経費		一式		
	消費税及び地方消費税 相当額				
	設計金額				

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	正門修繕						
	大型引戸 SKNA1-16-6W	スクリーンNA1型 開口幅6000 高さ1600	1.0	セット			
	同上設置費		1.0	式			
	同上土間基礎工事	ハツリ、コンクリート仕上等	1.0	式			
	門柱御影石清掃		1.0	式			
	門柱校舎側塗装(リシン面) 高压洗浄	道路側壁タイル共	39.7	m <sup>2</sup>			
	旧塗装剥離		20.9	m <sup>2</sup>			
	下地調整材	セメント系下地調整材C-1	20.9	m <sup>2</sup>			
	石目調多彩仕上	アクリルシリコン ニューアルダ <sup>®</sup> ンテ ローラー塗り	20.9	m <sup>2</sup>			
	ひび割れエポキシ樹脂注入		8.0	m			
	校名サイン(愛媛県立)	SUS-2B切字全面塗装 H=100 t=3 4文字	1.0	組			
	校名サイン(東予総合高等学校)	SUS-2B切字全面塗装 H=180 t=3 8文字	1.0	組			
	同上施工費		1.0	式			
	小 計						

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	東門修繕						
	大型アコー門扉 AUXC14-485S	AUX14形 開口幅4055 高さ1400	1.0	セット			
	同上設置費		1.0	式			
	同上土間基礎工事	ハツリ、コンクリート仕上等	1.0	式			
	門柱塗装(たたき仕上) 高压洗浄		13.2	m <sup>2</sup>			
	下地調整材	セメント系下地調整材C-1	13.2	m <sup>2</sup>			
	石目調多彩仕上	アクリルシリコン ニューアルタ <sup>®</sup> ンテ ローラー塗り	11.9	m <sup>2</sup>			
	ひび割れエポキシ樹脂注入		5.0	m			
	笠木塗装 石目調多彩仕上げ	W=400 アクリルシリコン ニューアルタ <sup>®</sup> ンテ ローラー塗り	3.2	m			
	笠木補修	W=400	3.0	m			
	爆裂・欠損補修		2.0	箇所			
	通用門銘板	SUS-HL腐食銘板 ベース黒 梨地 H=130 W=420 D=20	1.0	台			
	小 計						

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
C	西門修繕						
	大型アコー門扉 AUXC14-485S	AUX14型 開口幅4055 高さ1400	1.0	セット			
	同上設置費		1.0	式			
	同上土間基礎工事	ハツリ、コンクリート仕上等	1.0	式			
	門柱塗装(たたき仕上) 高圧洗浄		19.4	m <sup>2</sup>			
	下地調整材	セメント系下地調整材C-1	19.4	m <sup>2</sup>			
	石目調多彩仕上	アクリルシリコン ニューアルタ <sup>®</sup> ンテ ローラー塗り	17.7	m <sup>2</sup>			
	ひび割れエポキシ樹脂注入		7.3	m			
	笠木塗装 石目調多彩仕上げ	W=400 アクリルシリコン ニューアルタ <sup>®</sup> ンテ ローラー塗り	4.2	m			
	笠木補修	W=400	4.2	m			
	爆裂・欠損補修		2.0	箇所			
	通用門銘板	SUS-HL腐食銘板 ベース黒 梨地 H=130 W=420 D=20	1.0	台			
	小 計						

