

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 愛媛県西条市周布650番地												
修繕名 愛媛県立東予総合高等学校本館照明設備取替修繕												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準業務期間 6 月												
愛媛県立東予総合高等学校												

(総括表)

業務名 愛媛県立東予総合高等学校本館照明設備取替修繕					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 （ 円 ）	金 額 （ 円 ）	備 考
B-1	直接工事費						
	[照明器具取替]	撤去、配線、 天井加工共					
a	LSS7-4-56 露出型 6900lm	教室	259.0	台			同等品可 材工共
b	LSS13-4-62 露出型 6900lm	教室・黒板	44.0	台			同等品可 材工共
c	LSS9-4-37 露出型 4000lm	その他居室	15.0	台			同等品可 材工共
d	LSS9-4-48 露出型 5200lm	その他居室	110.0	台			同等品可 材工共
e	EL-SK4512N/4 埋込型 4580lm	その他居室	15.0	台			同等品可 材工共
f	MY-B440431/N 埋込型 3870lm	その他居室	2.0	台			同等品可 材工共
g	MY-N440433/N 露出型 3490lm	その他居室	1.0	台			同等品可 材工共
h	LSS9-2-30 露出型 3200lm	廊下・階段	6.0	台			同等品可 材工共
i	EL-SK3002NM/2 埋込型 3210lm	廊下・階段	56.0	台			同等品可 材工共
j	EL-SK4512N/4 埋込型 4580lm	廊下・階段	14.0	台			同等品可 材工共
k	雑材料		1.0	式			同等品可 材工共
	[廃棄物処理]	有価物相殺					同等品可 材工共
l	産業廃棄物運搬		1.0	式			同等品可 材工共
m	産業廃棄物処分		1.0	式			同等品可 材工共
n	資源循環促進税		1.0	式			同等品可 材工共